

# AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO COMUNALE

Aranno

## Committente

Municipio di Aranno

## Progettisti

Ruprecht Ingegneria SA - Responsabile UT Aranno

## Luogo

Aranno

## Periodo

2019 - 2020

## Fasi SIA

31 - 41 - 51 - 52 - 53



# AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO COMUNALE

## Aranno

### Descrizione

Oggetto del presente progetto è l'ampliamento del posteggio Comunale ubicato all'ingresso del paese di Aranno.

L'intervento è stato effettuato per colmare la mancanza di posteggi ad uso pubblico sul territorio Comunale. Il numero di posteggi è così stato aumentato di 13 unità, dai 17 posti esistenti agli attuali 30 posti. Il vecchio posteggio comunale è stato ampliato con l'apporto esterno di materiale di riempimento mediante realizzazione di una nuova scarpata con pendenza quasi verticale realizzata con la tecnica della terra armata. Tale sistema ha garantito un impatto ambientale minimo grazie al rinverdimento finale della struttura.

### Caratteristiche tecniche

Il progetto ha previsto la realizzazione di una terra armata, lunga 50 metri e alta in media 2,5 metri, per garantire una stabilizzazione efficace del terreno. È stata inoltre completata la formazione di una nuova pavimentazione bituminosa su una superficie di 300 mq, migliorando la funzionalità e l'accessibilità dell'area. A questo si è aggiunta la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione, che ha reso l'ambiente più sicuro e fruibile anche di notte, e un sistema di evacuazione delle acque per prevenire allagamenti. In collaborazione con le AIL, è stata predisposta una colonna per la ricarica di auto elettriche, contribuendo così alla sostenibilità del progetto.

